



COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
01			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		0,00	365,55
SINAPI-I		4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	0,00	6,53
SINAPI-I		4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	0,00	10,35
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000000	0,00	250,00
SINAPI-I		5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1	0,00	20,34
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	23,75
SINAPI		88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	17,97
SINAPI		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	0,0133	0,00	444,28
02			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		0,00	3.828,96
SINAPI		90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	0,00	124,22
SINAPI		90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49	0,00	27,44
04			MOBILIZAÇÃO	UN		5.282,13	5.317,18
SICRO		E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW	CHP	9,31	430,01	432,49
SICRO		E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	CHP	2,22	298,00	300,91
SICRO		E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	CHP	2,22	278,01	280,49
05			DESMOBILIZAÇÃO	UN		5.282,13	5.317,18
SICRO		E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW	CHP	9,31	430,01	432,49
SICRO		E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	CHP	2,22	298,00	300,91
SICRO		E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	CHP	2,22	278,01	280,49
16			RAMPA DE MISTURADOR DE AGREGADO	UN		0,00	2.034,56
SINAPI-I		4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D= 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	26	0,00	24,18
SINAPI-I		6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	29	0,00	16,95
SINAPI-I		3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	28	0,00	27,84
SINAPI		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	19,97
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	23,75
SINAPI-I		39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,09	0,00	20,32
SINAPI-I		5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,09	0,00	20,34
17			GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV	H		0,00	30,42
SINAPI		93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1	0,00	15,21
SINAPI		93416	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	1	0,00	0,38
SINAPI		93414	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1	0,00	14,54
SINAPI		93413	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1	0,00	0,29
19			Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	M		0,00	11.312,60
SICRO		1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	5,8	0,00	2,94
SICRO		1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,3	0,00	468,27
SICRO		0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	272,521	0,00	12,76
SICRO		1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,81	0,00	424,01
SICRO		1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,71	0,00	409,09
SICRO		2105605	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	18	0,00	59,01
SICRO		3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	24,4	0,00	89,08
SICRO		M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	m²	0,1334	0,00	34,80
SICRO		M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	m²	0,00133	0,00	34,80
SICRO		M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	m³	5,4	0,00	309,20
SINAPI-I		9867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,6	0,00	3,80
SICRO		5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,00013473	0,00	32,97
20			Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UN		0,00	42.983,34
sicro		1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	22,208	0,00	2,94
sicro		1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	1,36	0,00	468,27
sicro		0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1676	0,00	12,76
sicro		1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	22,215	0,00	424,01
sicro		1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	6,825	0,00	409,09
SICRO		3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	96,5	0,00	89,08
SICRO		M1245	Barra em aço SAE 1010/1020 rosca - D = 9,5 mm (3/8")	m	5,4	0,00	13,73
SINAPI-I		9867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,6	0,00	3,80

22/06/2023

Data

CUSTODIO COSTA
TORRES:98001990125Assinado de forma digital por CUSTODIO
COSTA TORRES:98001990125
Dados: 2023.06.22 18:22:31 -01'00'Responsável Técnico:
CREA/CAU:CUSTÓDIO COSTA TORRES
311.418/D-TO

Grau de
#PUB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
920127/2021	920127/2021	PREFEITURA MUNICÍPIO DE AURORA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E EXECUÇÃO DE GALERIA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E EXECUÇÃO DE GALERIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM	248.750,00	% Período:	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	PLACA DE OBRA	2.029,59	% Período:	47,88%	52,12%									
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	13.120,68	% Período:	100,00%										
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	5.212,40	% Período:	50,00%	50,00%									
1.4.	EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM UM BUEIR	218.938,99	% Período:	100,00%										
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.448,34	% Período:	46,03%	53,97%									
Total: R\$ 248.750,00				47,88%	52,12%									
Período:	%:			47,88%	52,12%									
	Repassar:			114.322,33	124.427,67									
	Contrapartida:			4.788,37	5.211,63									
Acumulado:	Outros:			-	-									
	Investimento:			119.110,70	129.639,30									
	%:			47,88%	100,00%									
Acumulado:	Repassar:			114.322,33	238.750,00									
	Contrapartida:			4.788,37	10.000,00									
	Outros:			-	-									
Acumulado:	Investimento:			119.110,70	248.750,00									
	%:			47,88%	100,00%									
	Repassar:			114.322,33	238.750,00									
Acumulado:	Contrapartida:			4.788,37	10.000,00									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			119.110,70	248.750,00									

CUSTODIO COSTA
TORRES:98001990125

Assinado de forma digital por CUSTODIO COSTA TORRES:98001990125
Data: 2023.06.24 06:26:18 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CUSTODIO COSTA TORRES
CREA/CAU: 311418/D-TO
ART/RR: TO20230437987

AURORA DO TOCANTINS-TO
Local
sexta-feira, 23 de junho de 2023
Data

