



COMPOSIÇÕES



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	REPARO EM TRINCAS E FISSURAS	M		47,06	48,34
SINAPI	88120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	0,21	157,49	157,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,68	24,11
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	15,77	17,33
COMPOSIÇÃO	002	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24/25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		155,10	156,86
COTAÇÃO	001	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 30 W - INCLUSO FRETE	UN	1	139,32	139,32
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	18,52	20,48
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	24,14	26,95
COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		383,48	389,25
SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,53	6,53
SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	10,35	10,35
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	275,00	275,00
SINAPI	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,36	21,36
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,34	23,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,32	17,97
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	423,33	430,06
COMPOSIÇÃO	004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN		436,59	523,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,32	17,97
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,68	24,11
SINAPI	96993	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,3	39,14	43,10
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	1,2	107,34	115,79
SINAPI	38404	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,16	569,69	569,69
SINAPI	36178	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6	18,65	18,65

01/08/2023
Data

CUSTODIO COSTA
TORRES:98001990
125

Assinado de forma digital por
CUSTODIO COSTA
TORRES:98001990125
Dados: 2023.08.01 09:49:13
+03'00'

Responsável Técnico: CUSTODIO COSTA TORRES
CREA/CAU: 311.418/D