

Nº OPERAÇÃO 920127/2021	Nº SICOV 920127/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICÍPIO DE AURORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E EXECUÇÃO DE GALERIA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E EXECUÇÃO DE GALERIA	MUNICÍPIO / UF AURORA DO TOCANTINS-TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E EXECUÇÃO DE GALERIA									
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM EXECUÇÃO DE GALERIA						248.750,00
1.1.			PLACA DE OBRA						248.750,00
1.1.0.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	365,55	BDI 1	451,02	2.029,59
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						13.120,68
1.2.0.0.1.	Composição	04	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	5.317,18	BDI 1	6.560,34	6.560,34
1.2.0.0.2.	Composição	05	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	5.317,18	BDI 1	6.560,34	6.560,34
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS						5.212,40
1.3.0.0.1.	Composição	16	RAMPA DE MISTURADOR DE AGREGADO	UN	1,00	2.034,56	BDI 1	2.510,24	2.510,24
1.3.0.0.2.	Composição	17	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV	H	72,00	30,42	BDI 1	37,53	2.702,16
1.4.			EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM UM BUEIRO BDCC						218.938,99
1.4.1.			GALERIA BDCC						218.938,99
1.4.1.1.			ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE VALAS E JUSANTE						3.081,73
1.4.1.1.1.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	125,58	6,92	BDI 1	8,54	1.072,45
1.4.1.1.2.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.139,50	0,52	BDI 1	0,64	2.009,28
1.4.1.2.			INSTALAÇÃO DO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO						204.590,89
1.4.1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	138,66	2,29	BDI 1	2,83	392,41
1.4.1.2.2.	Composição	19	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	M	7,00	11.312,60	BDI 1	13.957,49	97.702,43
1.4.1.2.3.	Composição	20	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconduzida 0° - areia e brita comerciais	UN	2,00	42.983,34	BDI 1	53.032,84	106.065,68
1.4.1.2.4.	SICRO	2003448	Dissipador de energia - DEB 01 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	un	1,00	348,82	BDI 1	430,37	430,37
1.4.1.3.			TRANSPORTE DOS MATERIAIS AGREGADOS						11.266,37
1.4.1.3.1.	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carrociera de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	3.538,07	0,68	BDI 1	0,84	2.971,98
1.4.1.3.2.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	12.959,99	0,52	BDI 1	0,64	8.294,39
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						9.448,34
1.5.0.0.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00	3.828,96	BDI 1	4.724,17	9.448,34

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI: Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

AURORA DO TOCANTINS-TO
Local

sexta-feira, 23 de junho de 2023

Data

CUSTODIO COSTA
TORRES:98001990125

Responsável Técnico

Nome: CUSTÓDIO COSTA TORRES

CREA/CAU: 311418/O-10

ART/IRR: TO20230437987